LEGENDA

- Boom bestaand
- Boom nieuw nr. 1 t/m 12 zie beplantingsplan
- Boom te verwijderen
  1 Fijnspar verwijderen
  2 Esdoorn slecht, verwijderen
  3 en 4 Els slecht, verwijderen
  5,6,7 boom dood, verwijderen
- Beplanting nieuw vak A t/m K zie beplantingsplan
- Solitair struik nieuw
- Beplanting handhaven
- Haag bestaand
- Haag nieuw Hoogte 1 m.
- Bosplantsoen bestaand
- Voetpad tegels bestaand
- Voetpad nieuw halfverharding (Hansegrand)
- Voetpad nieuw Trottoirtegel grijs 30x30
- Fietspad bestaand
- Wadi verdieping voor opvang regenwater Wadi -0,70cm. diep. Taludhelling 1 op 4 Parkeerkoffer peil NAP -1.7 m. Peil asfalt Dilledonkplein NAP -1.3 m.
- Gazon nieuw
- Drain t.b.v. plantvak aanleggen
- Aanvoerpijp naar Wadi
- Stapsteen
- Talud aanvullen bij bestaande bomen
- SPELEN — Speeltoestellen nader te bepalen op basis van bewonersenquete
- Bebouwing bestaand
- Kunstwerk metaal verwijderen en opslaan
- Lichtmast bestaand
- Maatvoering
- Werkgrens

BEPLANTINGSPLAN

D Heestervakken

VAK A. Hypericum inodorum Orange Gem. Hertshooi. Bloei geel in april, oranje vrucht. Hoog 1,20 m. 4 st./m2,

VAK B. Buddleja 'Blue Chip' Vlinderstruik Bloei blauw juli- sept. Hoog 0,8 m. 4 st./m2

VAK C. Hypericum inodorum Orange Gem. Hertshooi. Bloei geel in april, oranje vrucht. Hoog 1,20 m. 4 st./m2,

VAK D. Diervilla sessiefolia 'Butterfly'. Diervilla. Bloei geel juni tot september. Hoogte 1.20 m. 3 st./m2.

VAK E. Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'. Bloei roze in mei-juni. Hoogte & breedte 2,5 m. Een losse rij aanplanten. 1 st./m1.

VAK F. Sarcococca hookeriana var. humilis. Wintergroen, bloei jan tot maart cremekleurig geurend. Hoog 0,75 cm. 4-5 st./m2.

VAK G. Diervilla sessiefolia 'Butterfly'. Diervilla. Bloei geel juni tot september. Hoogte 1.20 m. 3 st./m2.

VAK H. Forsythia intermedia 'Maluch'. Chinees klokje. Bloei geel in april. Hoogte 1,5 m.

VAK I. Weigela middendorfiana . Weigelia. Bloei geel mei juni. Hoogte 1,5m,

VAK J. Chaenomeles superba 'Texas Scarlet'. Dwergkwee. Bloei rood, maart-april. Vrucht geel. Hoogte 0,6 m. 3 st./m2

VAK K. Cornus canadensis. Kornoelje. Bloei wit in mei, vruchten rood. Hoogte 0,3 m. 4-5 st./m2

SOLITAIR HEESTER

Callicarpa bodinieri 'Profusion'. Schoonbes. Bloei lichtpaars klein, vrucht paars groot. Hoog 3m.

HAAG

Prunus laurocerasus 'Otto Luijken'. Laurier. Donker wintergroen. Compact &langzaam groeiend. Hoog max. 1.25. Bloei wit in mei/juni, 2e bloei sept. Snoeihoogte 1.m.

BOMEN

1, 2 & 3. Magnolia 'Spectrum. Beverboom. Hoog 9 m. Breed 7 m. Bloei grote dieproze bloemen in april/mei.

4. Magnolia loebneri 'Merril'. Hoogte 5 m. Breedte 5 m. Onregelmatige met 12 cm. grote witte bloemen in april.

5, 6 & 7. Alnus glutinosa 'Imperialis' Sierlijke door afhangende twijgen. Hoog 10 m., breed 6 m. Trage groei. Blad zeer diep ingesneden Bloei 7 cm lange bruingele katjes maart/april. In sept. elzenproppen. Bestand tegen lange en korte overstroming.

8. Heptacodium miconioides. Zevenzonenboom. Bloei wit aug.-november. Hoog 7 m.

GEMEENTE NISSEWAARD

Concept	06-06-2026
Voorlopig	14-09-2026
Definitief	
Contract 1 Uitgebreid	
Contract 2 Uitgebreid	
Contract 3 Uitgebreid	
Vervallen	
Akkoord B&W	

ONDERHOUD GROEN
Voorlopig Ontwerp Openbare Ruimte

VO Dilledonkplein en Hyssopdonk
Voor de inloopmiddag 31-01-2026

Cluster	Leefomgeving
Afdeling	Stadsbeheer
Team	Reque & Beheer
Tekenaar	
Schaal	1:250
Formaat	A0
Bestekr.	
Projectnr.	6603140
Versie	
Tek. nr.	12-11-0003

Postadres: Postbus 15, 3200 AA Spijkenisse Bezoekadres: Raadhuisstraat 116, 3201 ER Spijkenisse
Telefoon: 14 0181 E-mail: gemeente@nissewaard.nl www.nissewaard.nl

12-11-0003.dgn 29-1-2026 20:13:36