



- VERKLARING:**
- Bestaande situatie*
- ★★★★ Werkgrens
  - Bestaande situatie
  - - - - - Bestaande kadastrale grenzen
- Opruimwerkzaamheden*
- - - - - Materiaalscheiding vervallen situatie
  - 1.42 Bestaande hoogte in meter t.o.v. NAP
  - ~~~~~ Zagen asfaltverharding
  - Verwijderen trottoirband 180/200x250mm
  - Verwijderen opsluitband 150x250mm
  - Verwijderen opsluitband 100x200mm
  - Verwijderen gazonband 100x200mm
  - Verwijderen inritbanden 500x160x500mm
  - Verwijderen goot
  - Verwijderen kant asfalt
  - 30x30x30 Verwijderen betontegels 300x300x60mm, kleur: grijs
  - 30x30x30 Verwijderen betontegels 300x300x60mm, kleur: rood
  - KF Verwijderen betonstraatstenen keperverband, kleur: heidepaars
  - KF Verwijderen betonstraatstenen elleboogverband, kleur: wit
  - KF Verwijderen betonstraatstenen elleboogverband, kleur: heidepaars (hergebruik)
  - Verwijderen asfaltverharding
  - Verwijderen asfaltverharding, kleur: rood
  - TRAP Verwijderen trap
  - Frezen gras
  - Verwijderen paal
  - ⊖ Verwijderen verkeersbord
  - ⊖ Verwijderen trottoirkolken
  - Verwijderen hekwerk
  - Verwijderen thermoplastische marking, doorgetrokken streep, 0,10m breed
  - Verwijderen thermoplastische marking, onderbroken streep 1-1, 0,10m breed
  - Verwijderen thermoplastische marking, blokkenstreep 1-3, 0,30m breed
  - Verwijderen thermoplastische marking, driehoeksmarking
  - Verwijderen verkeersveiligheidstegels 500x500x95mm, driehoeksmarking
  - Verwijderen thermoplastische marking, symbolmarkering, pijl rechtdoor
  - Verwijderen thermoplastische marking, symbolmarkering, pijl linksaf
  - Stam #600mm Kappen boom incl. stamdiameter
- Opnemen t.b.v. hergebruik*
- Opnemen geleideblokken t.b.v. hergebruik, kleur: zwart/wit
  - Opnemen putkop t.b.v. hergebruik
  - Opnemen afvalbak t.b.v. hergebruik
  - Opnemen kunstwerk t.b.v. hergebruik
- Opruimwerkzaamheden door derden*
- Verwijderen lichtmasten door derden

**OPMERKINGEN:**  
 Maten in meters, tenzij anders vermeld  
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.  
 Alle kolkaansluitingen verwijderen tot aan het hoofdriool en vervangen voor nieuwe kolkaansluitingen. Exacte ligging kolkaansluitingen niet bekend, de bestaande kolkaansluitingen dienen in het werk opgezocht te worden

D-1	15-04-2022	Definitief versie 1	B. Verstraaten
Versie	Datum	Omschrijving	Getekend door
<b>Gemeente Nissewaard</b> Project Kruising Hekelingseweg - de Ritte te Spijkenisse			 Civieltechnisch Ingenieursbureau BedrijvenPark BorchWerk Emmersdijk 18 4751 XE OUD GASTEL T (0165) 349 350 F (0165) 349 379 E info@geoinfra.nl I www.geoinfra.nl
Onderdeel <b>Opbrekwerkzaamheden</b>			
Getekend door	Projectnummer	Datum	Formaat
B.M.H. Verstraaten	20072100	15-04-2022	A1
Gecontroleerd door	Besteknummer	Status	Schaal
J.A. de Jong	2021-09-WV	Definitief-1	1:200
In 3 bladen, bladnummer 1			Tekeningnummer
			20072100-OW-1